PLANTA
ESCALA 1:250

LEGENDA

- CALÇADA GRANITO ESCURO SPI BORBA DE 10x10x10cm
- CALÇADA GRANITO ESCURO SPI BORBA DE 5x5x5cm
- CALÇADA GRANITO CLARO VISEU DE 10x10x10cm
- CALÇADA MISTA DE GRANITO + VIDRAÇO EXISTENTE DE 5x5x5cm
- BETÃO POROSO
- BLOCO DE ALERTA EM BETÃO NA CÔR BASALTO (PITONADO E ESTRIADOS)
- VALETA
- LIMITE INTERVENÇÃO
- ÁRVORES EXISTENTES (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)
- ÁRVORES PROPOSTAS (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)
- ÁRVORES REPOSICIONADAS (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)
- QUADROS ELÉTRICOS (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)
- POSTES DE ILUMINAÇÃO (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)
- ILUMINAÇÃO DE PAVIMENTO ENCASTRADA (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)
- MARCOS DE INCÊNDIO (CONSULTAR PROJ. ESPEC.)

NOTAS GERAIS

- Cotas em metros;

- Este Desenho carece da consulta e análise de outras peças do Projeto;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no presente Projeto, a mesma deverá ser de imediato comunicada por escrito ao projetista;

- Levantamento topográfico fornecido pelo Dono da Obra, sistema de referência Hayford Gauss Datum 73, atualização parcial em maio 2010 efetuada por CML/DMPU/DIGC;

- O levantamento do terreno resulta da triangulação do levantamento topográfico;

- O levantamento resulta dos elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com uma visita ao local realizada no dia 26 de Agostode 2015;

- A identificação e proposta de reposição deverão ser objeto de análise das respetivas entidades com o intuito de obter o seu parecer;

- Todas as Especialidades indicadas são meramente representativas, para a sua execução deverão ser consultados os desenhos das respetivas Especialidades (nomeadamente, de Elétricas, Hidráulica, Paisagismo e Vias);

- Não medir desenhos, utilizar apenas a cotagem. Todas as cotas apresentadas deverão ser aferidas em obra. Todas as alterações deverão ser comunicadas ao Projetista da Especialidade;

- Deverão ser verificadas em obra todas as condicionantes de projeto;

- Em caso de incoerência entre desenhos no presente Projeto, a escala mais ampliada é a que vigora, no entanto, a mesma deverá de imediato ser comunicada por escrito para o Projetista;

- Verificar a implantação no Projeto de Vias;

- As juntas dos paramentos deverão ser executadas de acordo com os desenhos do Projeto, incluindo desenhos de pormenor;

- A representação geral do mobiliário urbano apresentado é meramente indicativo;

- As cotas indicadas são absolutas;

- Todos os acabamentos a aplicar em obra deverão ser sujeitas à aprovação do D.O. e do Projetista.

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.
A	22/01/16	Revisão Geral	T.C.

QUADRANTE ARQUITECTURA
www.qd-arch.com

Cliente
LISBOA CÂMARA MUNICIPAL
PRAÇA DO BAIRRO

Projeto
PROJETO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO ROSSIO DA PALMA

Fase
PROJETO DE EXECUÇÃO

Especialidade
ARQUITETURA

Desenho
GEOMETRIAS GERAIS
PLANTA DE ENQUADRAMENTO

Escalas :	INDICADAS	Projetou :	J.R.C./J.P.A.
Data :	22-01-2016	Desenhou :	J.P.A.
Processo :	2015-273-00	Verificou :	J.R.C.
Ficheiro :	2015-273-00-EX-ARQ-001.DWG	Aprovou :	-

Desenho Nº: EX-ARQ-001
Revisão: A

Este desenho é propriedade de QUADRANTE, Arquitectura, Lda., não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem a sua expressa autorização.
Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.